



ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ BAS!

Цель компании "БурАкваСтрой": вода в кране в Вашем доме!

8 (495) 106-00-07
www.burakvastroy.ru

Буровые и монтажные
мастера
с 25 - летним стажем!

Заказчик:		Динамический уровень:	м
Тел:		Глубина устан. насоса:	м
Нас.пункт:		Водопотребление до:	м ³ /час
Диаметр:	Глубина скважины:	Траншея к дому:	м

Обустройство скважины

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Вилка с заземляющим контактом (М)	шт	1		82,8
2		Гидроаккумулятор вертикальный (АВ)	шт	1		9 302,4
3		Заглушка латунная 1" нр.(К)	шт	1		255,6
4		Кабель подводный синий (М)	м	10		2 367
5		Кабель силовой 3х2,5 мм ² ПВС(М)	м	10		1 098
6		Кран шаровый 1" латунный (М)	шт	3		2 103,3
7		Манометр радиальный (АВ)	шт	1		504
8		Муфта ПНД 32х1" вн.(М)	шт	1		172,8
9		Муфта ПНД 32х1" нр.(М)	шт	4		813,6
10		Муфта ПП 32х1" нр. (М)	шт	1		254,7
11		Насос сперони Waterstry 3 ST 2-50(М)	шт	1		15 745,5
12		Ниппель 1" (М)	шт	1		115,2
13		Ниппель 1" 1/4х1" (М)	шт	1		267,3
14		Обратный клапан 1" вн./вн.(М)	шт	1		1 034,1
15		Оголовок Ø 133 мм./32 мм. под адаптер	шт	1		3 735
16		Реле давления РМ /5 с накидной гайкой (АВ)	шт	1		1 665
17		Скважинный адаптер (А)	шт	1		5 049
18		Термоусадочная муфта комплект "BAS" (М)	шт	1		1 433,7

19		Тройник ПП 32х32х32 (М)	шт	1		75,6
20		Тройник ПП 32х32х32 (М)	шт	1		75,6
21		Трос нержавеющей Ø 3 мм.(М)	м	10		810
22		Тросовый зажим (нерж.) (М)	шт	4		428,4
23		Труба ПНД 20 мм.(М)	м	10		738
24		Труба ПНД 32 мм. питьевая 13 атм.(М)	м	10		927
25		Труба ПП 32 мм.- 4м.(АВ)	шт	1		949,5
26		Угол ПП 32х90 (АВ)	шт	2		171
27		Штуцер 5-ти выводной (АВ)	шт	1		768,6
Итого по материалам установки:						50 942,7

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Ввод магистрали в помещение (А)	шт	1		3 150
2		Монтаж блока автоматики(АВ)	шт	1		4 788
3		Монтаж гидроаккумулятора(АВ)	шт	1		4 680
4		Монтаж насоса до 50 м.(А)	шт	1		13 237,2
5		Монтаж скваженного адаптера (А)	шт	1		9 000
6		Монтаж скваженного оголовка (А)	шт	1		3 330
7		Пусконаладочные работы (А)	шт	1		4 410
8		Расходные материалы (перчатки, электроды, изолен та, диски отрезные, лен и пр.) (А)	шт	1		1 755
9		Транспортные расходы	шт	1		3 600
Итого по монтажу установки:						47 950,2
Итого за оборудование скважины:						98 892,9

*В случае предоставления дополнительных работ и оборудования, не предусмотренных в смете, "Заказчик" оплачивает дополнительно.

* При отказе "Заказчика" от установки греющего кабеля, в случае замерзания ввода воды в дом, "Исполнитель" ответственность не несёт.

* При отказе "Заказчика" от установки фильтра грубой очистки, в случае засорения и (или) выхода из строя техники или системы подачи воды (посудомоечной машины, стиральной машины, смесителей, унитазов и т.д.) "Исполнитель" ответственность не несёт.

Исполнитель: ИП СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Акт осмотра объекта на соответствие со сметой перед началом работ.

Дополнительно, не вошедшее в смету, заполняется монтажником по факту					
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб.	Сумма, руб.
ИТОГО:					

Исполнитель

Заказчик
