



ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

Цель компании "БурАкваСтрой": вода в кране в Вашем доме!

8 (495) 106-00-07
www.burakvastroy.ru

Буровые и монтажные
мастера
с 25 - летним стажем!

Заказчик:		Динамический уровень:	м
Тел:		Глубина устан. насоса:	м
Нас.пункт:		Водопотребление до:	м ³ /час
Диаметр:	Глубина скважины:	Траншея к дому:	м

Обустройство скважины

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Вилка с заземляющим контактом (М)	шт	1		82,8
2		Гидроаккумулятор вертикальный (АВ)	шт	1		9 302,4
3		Заглушка латунная 1" вн.(К)	шт	3		499,5
4		Заглушка латунная 1" нр.(К)	шт	1		255,6
5		Заглушка латунная 3/4"(К)	шт	1		168,3
6		Кабель подводный синий (М)	м	10		2 367
7		Кабель силовой 3х2,5 мм ² ПВС(М)	м	10		1 098
8		Кессон металлический с крышкой Ø133 мм. стандартный (К)	шт	1		35 910
9		Кран шаровый 1" латунный (М)	шт	2		1 402,2
10		Кран шаровый 3/4"с носиком (М)	шт	2		1 503
11		Кран шаровый ПП 32 мм. (М)	шт	1		523,8
12		Манометр радиальный (АВ)	шт	1		504
13		Муфта ПНД 20х3/4" вн.(М)	шт	1		121,5
14		Муфта ПНД 32х1" нр.(М)	шт	1		203,4
15		Муфта ПП 32х1" вн. (М)	шт	1		210,6
16		Муфта ПП 32х1" разборная вн.(М)	шт	3		953,1
17		Муфта ПП 32х1" разборная нр.(М)	шт	2		649,8
18		Насос сперони Waterstry 3 ST 2-50(М)	шт	1		15 745,5

19		Ниппель 1" (М)	шт	1		115,2
20		Ниппель 1" 1/4x1" (М)	шт	1		267,3
21		Обратный клапан 1" вн./вн.(М)	шт	1		1 034,1
22		Оголовок Ø 133 мм./32 мм.(М)	шт	1		2 790
23		Реле давления РМ /5 с накидной гайкой (АВ)	шт	1		1 665
24		Термоусадочная муфта комплект "BAS" (М)	шт	1		1 433,7
25		Тройник ПП 32x3/4" вн.(М)	шт	1		168,3
26		Тройник ПП 32x32x32 (М)	шт	2		151,2
27		Трос нержавеющей Ø 3 мм.(М)	м	10		900
28		Тросовый зажим (нерж.) (М)	шт	4		428,4
29		Труба ПНД 20 мм.(М)	м	10		738
30		Труба ПНД 32 мм. питьевая 13 атм.(М)	м	10		927
31		Труба ПП 32 мм.- 4м.(АВ)	шт	1		949,5
32		Угол ПНД 32x1" нр. (АВ)	шт	1		197,1
33		Угол ПП 32x3/4 (АВ)	шт	1		176,4
34		Угол ПП 32x90 (АВ)	шт	7		598,5
35		Штуцер 5-ти выводной (АВ)	шт	1		768,6
Итого по материалам установки:						84 718,8

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Монтаж блока автоматики(АВ)	шт	1		4 788
2		Монтаж гидроаккумулятора(АВ)	шт	1		4 680
3		Монтаж кессона над устьем скважины(К)	шт	1		17 100
4		Монтаж насоса до 50 м.(А)	шт	1		13 237,2
5		Монтаж скваженного оголовка(М)	шт	1		3 330
6		Пусконаладочные работы(М)	шт	1		4 410

7		Разгрузочно-погрузочные работы(К)	шт	1			2 700
8		Расходные материалы (перчатки,электроды,изолен та,диски отрезные,лен и пр.)	шт	1			1 755
9		Транспортные расходы	шт	1			3 600
Итого по монтажу установки:							55 600,2
Итого за оборудование скважины:							140 319

*В случае предоставления дополнительных работ и оборудования, не предусмотренных в смете, "Заказчик" оплачивает дополнительно.

* При отказе "Заказчика" от установки греющего кабеля, в случае перемерзания ввода воды в дом, "Исполнитель" ответственность не несёт.

* При отказе "Заказчика" от установки фильтра грубой очистки, в случае засорения и (или) выхода из строя техники или системы подачи воды (посудомоечной машины, стиральной машины, смесителей, унитазов и т.д.) "Исполнитель" ответственность не несёт.

Исполнитель: ИП СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Акт осмотра объекта на соответствие со сметой перед началом работ.

Дополнительно, не вошедшее в смету, заполняется монтажником по факту					
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб.	Сумма, руб.
ИТОГО:					

Исполнитель

Заказчик