



ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

Цель компании "БурАкваСтрой": вода в кране в Вашем доме!


8 (495) 106-00-07
www.burakvastroy.ru

Буровые и монтажные
мастера
с 25 - летним стажем!

Заказчик:		Динамический уровень:	м
Тел:		Глубина устан. насоса:	м
Нас.пункт:		Водопотребление до:	м ³ /час
Диаметр:	Глубина скважины:	Траншея к дому:	м

Обустройство скважины

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Вилка с заземляющим контактом (М)	шт	1		82,8
2		Кабель подводный синий (М)	м	10		2 367
3		Кран шаровый 3/4"с носиком (М)	шт	1		751,5
4		Муфта ПНД 32x1" вн.(М)	шт	1		172,8
5		Муфта ПНД 32x1" нр.(М)	шт	2		406,8
6		Муфта ПНД 32x1" нр.(М)	шт	2		406,8
7		Муфта ПП 32x1" вн. (М)	шт	1		210,6
8		Насос сперони Waterstry 3 ST 2-50(М)	шт	1		15 745,5
9		Ниппель 1" (М)	шт	1		115,2
10		Ниппель 1" (М)	шт	1		115,2
11		Ниппель 1" 1/4x1" (М)	шт	1		267,3
12		Обратный клапан 1" вн./вн.(М)	шт	1		1 034,1
13		Оголовок Ø 133 мм./32 мм.(М)	шт	1		2 790
14		Термоусадочная муфта комплект "BAS" (М)	шт	1		1 433,7
15		Трос нержавеющий Ø 3 мм.(М)	м	10		810
16		Тросовый зажим (нерж.) (М)	шт	4		428,4
17		Труба ПНД 32 мм. питьевая 13 атм.(М)	м	10		927
18		Труба ПП 32 мм.- 4м.(АВ)	шт	1		949,5

19		Угол ПП 32х3/4 (АВ)	шт	1			176,4
Итого по материалам установки:							29 190,6

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во			Сумма, руб.
1		Монтаж крана летнего полива	шт	1			3 510
2		Монтаж насоса до 50 м.(М)	шт	1			13 237,2
3		Монтаж скваженного оголовка(М)	шт	1			3 330
4		Расходные материалы (перчатки, электроды, изолен та, диски отрезные, лен и пр.)	шт	1			1 755
5		Транспортные расходы	шт	1			3 600
Итого по монтажу установки:							25 432,2
Итого за оборудование скважины:							54 622,8

*В случае предоставления дополнительных работ и оборудования, не предусмотренных в смете, "Заказчик" оплачивает дополнительно.

* При отказе "Заказчика" от установки греющего кабеля, в случае перемерзания ввода воды в дом, "Исполнитель" ответственность не несёт.

* При отказе "Заказчика" от установки фильтра грубой очистки, в случае засорения и (или) выхода из строя техники или системы подачи воды (посудомоечной машины, стиральной машины, смесителей, унитазов и т.д.) "Исполнитель" ответственность не несёт.

Исполнитель: ИП СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Акт осмотра объекта на соответствие со сметой перед началом работ.

Дополнительно, не вошедшее в смету, заполняется монтажником по факту					
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб.	Сумма, руб.
ИТОГО:					

Исполнитель

Заказчик