

**ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!**

Цель компании "БурАкваСтрой": вода в кране в Вашем доме!

8 (495) 106-00-07
www.burakvastroy.ruБуровые и монтажные
мастера
с 25 - летним стажем!

Заказчик:		Динамический уровень:	м
Тел:		Глубина устан. насоса:	м
Нас.пункт:		Водопотребление до:	м3/час
Диаметр:	Глубина скважины:	Траншея к дому:	м

Обустройство скважины

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Вилка с заземляющим контактом (М)	шт	1		74,06
2		Гидроаккумулятор вертикальный (АВ)	шт	1		8 218,24
3		Заглушка латунная 1" вн.(К)	шт	3		446,77
4		Заглушка латунная 1" нр.(К)	шт	1		228,62
5		Заглушка латунная 3/4"(К)	шт	1		150,53
6		Кабель подводный синий (М)	м	10		2 109,1
7		Кабель силовой 3х2,5 мм2 ПВС(М)	м	10		982,1
8		Кессон металлический с крышкой Ø133 мм. стандартный (К)	шт	1		32 119,5
9		Кран шаровый 1" латунный (М)	шт	2		1 254,19
10		Кран шаровый 3/4"с носиком (М)	шт	2		1 344,35
11		Кран шаровый ПП 32 мм. (М)	шт	1		468,51
12		Манометр радиальный (АВ)	шт	1		450,8
13		Муфта ПНД 20х3/4" вн.(М)	шт	1		108,67
14		Муфта ПНД 32х1" нр.(М)	шт	1		181,93
15		Муфта ПП 32х1" вн. (М)	шт	1		188,37
16		Муфта ПП 32х1" разборная вн.(М)	шт	3		852,49
17		Муфта ПП 32х1" разборная нр.(М)	шт	2		581,21
18		Насос сперони Waterstry 3 ST 2-50(М)	шт	1		14 002,97

19		Ниппель 1" (М)	шт	1		103,04
20		Ниппель 1" 1/4x1" (М)	шт	1		239,08
21		Обратный клапан 1" вн./вн.(М)	шт	1		924,94
22		Оголовок Ø 133 мм./32 мм.(М)	шт	1		2 495,5
23		Реле давления РМ /5 с накидной гайкой (АВ)	шт	1		1 489,25
24		Термоусадочная муфта комплект "BAS" (М)	шт	1		1 282,36
25		Тройник ПП 32x3/4" вн.(М)	шт	1		150,53
26		Тройник ПП 32x32x32 (М)	шт	2		135,24
27		Трос нержавеющий Ø 3 мм.(М)	м	10		724,5
28		Тросовый зажим (нерж.) (М)	шт	4		383,18
29		Труба ПНД 20 мм.(М)	м	10		660,1
30		Труба ПНД 32 мм. питьевая 13 атм.(М)	м	10		829,15
31		Труба ПП 32 мм. - 4м.(АВ)	шт	1		849,27
32		Угол ПНД 32x1" нр. (АВ)	шт	1		176,29
33		Угол ПП 32x3/4 (АВ)	шт	1		157,78
34		Угол ПП 32x90 (АВ)	шт	7		535,32
35		Штуцер 5-ти выводной (АВ)	шт	1		687,47
Итого по материалам установки:						75 585,41

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Монтаж блока автоматики(АВ)	шт	1		4 282,6
2		Монтаж гидроаккумулятора(АВ)	шт	1		4 186
3		Монтаж кессона над устьем скважины(К)	шт	1		15 295
4		Монтаж насоса до 50 м.(А)	шт	1		11 839,94
5		Монтаж скваженного оголовка(М)	шт	1		2 978,5
6		Пусконаладочные работы(М)	шт	1		3 944,5

7		Разгрузочно-погрузочные работы(К)	шт	1		2 415
8		Расходные материалы (перчатки, электроды, изолен та, диски отрезные, лен и пр.)	шт	1		1 569,75
9		Транспортные расходы	шт	1		3 220
Итого по монтажу установки:						49 731,29
Итого за оборудование скважины:						
Скидка:						
Итого за оборудование скважины с учетом скидки:						125 316,7

*В случае предоставления дополнительных работ и оборудования, не предусмотренных в смете, "Заказчик" оплачивает дополнительно.

* При отказе "Заказчика" от установки греющего кабеля, в случае перемерзания ввода воды в дом, "Исполнитель" ответственность не несёт.

* При отказе "Заказчика" от установки фильтра грубой очистки, в случае засорения и (или) выхода из строя техники или системы подачи воды (посудомоечной машины, стиральной машины, смесителей, унитазов и т.д.) "Исполнитель" ответственность не несёт.

Исполнитель: ИП СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Акт осмотра объекта на соответствие со сметой перед началом работ.

Дополнительно, не вошедшее в смету, заполняется монтажником по факту					
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб.	Сумма, руб.
ИТОГО:					

Исполнитель

Заказчик