



ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!

Цель компании "БурАкваСтрой": вода в кране в Вашем доме!

8 (495) 106-00-07
www.burakvastroy.ru

Буровые и монтажные
мастера
с 25 - летним стажем!

Заказчик:		Динамический уровень:	м
Тел:		Глубина устан. насоса:	м
Нас.пункт:		Водопотребление до:	м ³ /час
Диаметр:	Глубина скважины:	Траншея к дому:	м

Обустройство скважины

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Вилка с заземляющим контактом (М)	шт	1		86,76
2		Гидроаккумулятор вертикальный (АВ)	шт	1		9 627,06
3		Заглушка латунная 1" нр.(К)	шт	1		267,81
4		Кабель подводный синий (М)	м	10		2 470,65
5		Кабель силовой 3х2,5 мм ² ПВС(М)	м	10		1 150,46
6		Кессон пластиковый БИО-С 2 тип 2 (ПК)	шт	1		49 035,87
7		Кран шаровый 1" латунный (М)	шт	2		1 469,19
8		Кран шаровый 3/4"с носиком (М)	шт	2		1 574,81
9		Кран шаровый ПП 32 мм. (М)	шт	1		548,82
10		Манометр радиальный (АВ)	шт	1		528,08
11		Муфта ПНД 20х3/4" вн.(М)	шт	1		127,3
12		Муфта ПНД 32х1" нр.(М)	шт	1		213,12
13		Муфта ПП 32х1" вн. (М)	шт	2		441,32
14		Муфта ПП 32х1" нр. (М)	шт	2		533,74
15		Муфта ПП 32х1" разборная вн.(М)	шт	3		998,63
16		Муфта ПП 32х1" разборная нр.(М)	шт	2		680,84
17		Насос сперони Waterstry 3 ST 2-50(М)	шт	1		16 497,74
18		Ниппель 1" (М)	шт	1		120,7

19		Ниппель 1" 1/4x1" (М)	шт	1		280,07
20		Обратный клапан 1" вн./вн.(М)	шт	1		1 083,5
21		Оголовок Ø 133 мм./32 мм.(М)	шт	1		2 923,29
22		Песок (машина)	шт	1		8 486,98
23		Реле давления РМ /5 с накидной гайкой (АВ)	шт	1		1 744,55
24		Термоусадочная муфта комплект "BAS" (М)	шт	1		1 502,2
25		Тройник ПП 32x3/4" вн.(М)	шт	1		176,34
26		Тройник ПП 32x32x32 (М)	шт	2		158,42
27		Трос нержавеющей Ø 3 мм.(М)	м	10		848,7
28		Тросовый зажим (нерж.) (М)	шт	4		448,87
29		Труба ПНД 20 мм.(М)	м	10		773,26
30		Труба ПНД 32 мм. питьевая 13 атм.(М)	м	10		971,29
31		Труба ПП 32 мм.- 4м.(АВ)	шт	1		994,86
32		Угол ПНД 32x1" нр. (АВ)	шт	1		206,52
33		Угол ПП 32x3/4 (АВ)	шт	1		184,83
34		Угол ПП 32x90 (АВ)	шт	7		627,09
35		Цемент М-500 в мешках (25 кг)	шт	10		4 714,99
36		Штуцер 5-ти выводной (АВ)	шт	1		805,32
Итого по материалам установки:						113 303,98

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Монтаж блока автоматики(АВ)	шт	1		5 016,75
2		Монтаж гидроаккумулятора(АВ)	шт	1		4 903,59
3		Монтаж насоса до 50 м.(А)	шт	1		13 869,6
4		Монтаж пластикового кессона над устьем скважины (К)	шт	1		11 787,47
5		Монтаж скваженного оголовка(М)	шт	1		3 489,09

6		Пусконаладочные работы(М)	шт	1		4 620,69
7		Разгрузочно-погрузочные работы(К)	шт	1		2 828,99
8		Расходные материалы (перчатки,электроды,изолен та,диски отрезные,лен и пр.)	шт	1		1 838,85
9		Транспортные расходы	шт	1		3 771,99
Итого по монтажу установки:						52 127,02
Итого за оборудование скважины:						
Итого за оборудование скважины:						165 431

*В случае предоставления дополнительных работ и оборудования, не предусмотренных в смете, "Заказчик" оплачивает дополнительно.

* При отказе "Заказчика" от установки греющего кабеля, в случае замерзания ввода воды в дом, "Исполнитель" ответственность не несёт.

* При отказе "Заказчика" от установки фильтра грубой очистки, в случае засорения и (или) выхода из строя техники или системы подачи воды (посудомоечной машины, стиральной машины, смесителей, унитазов и т.д.) "Исполнитель" ответственность не несёт.

Исполнитель: ИП СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Акт осмотра объекта на соответствие со сметой перед началом работ.

Дополнительно, не вошедшее в смету, заполняется монтажником по факту					
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб.	Сумма, руб.
ИТОГО:					

Исполнитель

Заказчик