

**ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС!**

Цель компании "БурАкваСтрой": вода в кране в Вашем доме!

8 (495) 106-00-07
www.burakvastroy.ruБуровые и монтажные
мастера
с 25 - летним стажем!

Заказчик:		Динамический уровень:	м
Тел:		Глубина устан. насоса:	м
Нас.пункт:		Водопотребление до:	м ³ /час
Диаметр:	Глубина скважины:	Траншея к дому:	м

Обустройство скважины

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Вилка с заземляющим контактом (М)	шт	1		73,6
2		Гидроаккумулятор вертикальный (АВ)	шт	1		8 167,2
3		Заглушка латунная 1" нр.(К)	шт	1		227,2
4		Кабель подводный синий (М)	м	10		2 096
5		Кабель силовой 3х2,5 мм ² ПВС(М)	м	10		976
6		Кессон пластиковый БИО-С 2 тип 2 (ПК)	шт	1		41 600
7		Кран шаровый 1" латунный (М)	шт	2		1 246,4
8		Кран шаровый 3/4" с носиком (М)	шт	2		1 336
9		Кран шаровый ПП 32 мм. (М)	шт	1		465,6
10		Манометр радиальный (АВ)	шт	1		448
11		Муфта ПНД 20х3/4" вн.(М)	шт	1		108
12		Муфта ПНД 32х1" нр.(М)	шт	1		180,8
13		Муфта ПП 32х1" вн. (М)	шт	2		374,4
14		Муфта ПП 32х1" нр. (М)	шт	2		452,8
15		Муфта ПП 32х1" разборная вн.(М)	шт	3		847,2
16		Муфта ПП 32х1" разборная нр.(М)	шт	2		577,6
17		Насос сперони Waterstry 3 ST 2-50(М)	шт	1		13 916
18		Ниппель 1" (М)	шт	1		102,4
19		Ниппель 1" 1/4х1" (М)	шт	1		237,6
20		Обратный клапан 1" вн./вн.(М)	шт	1		919,2

21		Оголовок Ø 133 мм./32 мм.(М)	шт	1		2 480
22		Песок (машина)	шт	1		7 200
23		Реле давления РМ /5 с накидной гайкой (АВ)	шт	1		1 480
24		Термоусадочная муфта комплект "BAS" (М)	шт	1		1 274,4
25		Тройник ПП 32x3/4" вн.(М)	шт	1		149,6
26		Тройник ПП 32x32x32 (М)	шт	2		134,4
27		Трос нержавеющей Ø 3 мм.(М)	м	10		720
28		Тросовый зажим (нерж.) (М)	шт	4		380,8
29		Труба ПНД 20 мм.(М)	м	10		656
30		Труба ПНД 32 мм. питьевая 13 атм.(М)	м	10		824
31		Труба ПП 32 мм.- 4м.(АВ)	шт	1		844
32		Угол ПНД 32x1" нр. (АВ)	шт	1		175,2
33		Угол ПП 32x3/4 (АВ)	шт	1		156,8
34		Угол ПП 32x90 (АВ)	шт	7		532
35		Цемент М-500 в мешках (25 кг)	шт	10		4 000
36		Штуцер 5-ти выводной (АВ)	шт	1		683,2
Итого по материалам установки:						96 042,4

№ п/п	Изображение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Сумма, руб.
1		Монтаж блока автоматики(АВ)	шт	1		4 256
2		Монтаж гидроаккумулятора(АВ)	шт	1		4 160
3		Монтаж насоса до 50 м.(А)	шт	1		11 766,4
4		Монтаж пластикового кессона над устьем скважины (К)	шт	1		10 000
5		Монтаж скваженного оголовка(М)	шт	1		2 960
6		Пусконаладочные работы(М)	шт	1		3 920
7		Разгрузочно-погрузочные работы(К)	шт	1		2 400
8		Расходные материалы (перчатки, электроды, изолен та, диски отрезные, лен и пр.)	шт	1		1 560

9	Транспортные расходы	шт	1			3 200
Итого по монтажу установки:						44 222,4
Итого за оборудование:						140 264,8

*В случае предоставления дополнительных работ и оборудования, не предусмотренных в смете, "Заказчик" оплачивает дополнительно.

* При отказе "Заказчика" от установки греющего кабеля, в случае перемерзания ввода воды в дом, "Исполнитель" ответственность не несёт.

* При отказе "Заказчика" от установки фильтра грубой очистки, в случае засорения и (или) выхода из строя техники или системы подачи воды (посудомоечной машины, стиральной машины, смесителей, унитазов и т.д.) "Исполнитель" ответственность не несёт.

Исполнитель: ИП СОЛОВЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Акт осмотра объекта на соответствие со сметой перед началом работ.

Дополнительно, не вошедшее в смету, заполняется монтажником по факту					
Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб.	Сумма, руб.
ИТОГО:					

Исполнитель

Заказчик